Neuwied Rhein-Wied Gymnasium

An diesem Objekt haben wir den Dachabbruch für die Firma S&T Fassaden GmbH vorgenommen.
Das Dach bestand aus 320 m³ verbauten Holzbalken, 24 t Bitumendachpappe und 6 t KMF.
Diese Materialien wurden von uns durch einen zertifizierten Entsorger entsorgt.
Das Dach hatte eine Größe von 1150 m².
Besonders zu beachten war hier, das Abends das zuvor abgerissene wieder abgedichtet werden mußte.
Verarbeitet wurde im heißklebeverfahren eine V 60 Dampfsperre.